

Świebodzice 05.12.2013 r.

Zapytanie Nr 3
Z dnia 28.11.2013 r.

Dotyczy zadania pt.

„Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach”

Zapytanie :

- 1) W przedmiarach występuje pozycja docieplenia ścian piwnic płytami polistyrenowymi w technologii DEITERMANN mocowanymi punktowo, masa Superflex 10, (pozycja 2.8). Projekt nie przewiduje wykonania izolacji z płyt styropianowych. Prosimy o korektę.
- 2) W przedmiarach występuje pozycja mycia powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń, (pozycja 2.4), w której uwzględniono tylko 5,8425dm² powierzchni ściany. Prosimy o weryfikację.
- 3) Projekt przewiduje wymianę stolarki drzwiowej w tym witryny wejściowej, drzwi dwuskrzydłowych i drzwi przesuwnych. Prosimy o podanie parametrów materiałowych wymienionej stolarki.
- 4) Projekt przewiduje wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych w celu zabudowy instalacji na powierzchni 120,70 m². W przedmiarze uwzględniona jest znacznie mniejsza powierzchnia (pozycja 4.6,4.7,4.8) Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź :

Ad.1. Projekt nie przewiduje izolacji termicznej na ścianach piwnic.

Ad.2. Należy przyjąć 58m².

Ad.3. Drzwi przesuwne należy wycenić. Kolorystyka jak pozostałe drzwi wewnętrzne.

Wymiary otworu zostały podane na rysunku. Dokładne wymiary drzwi zależą od rodzaju mocowania oraz wybranego producenta. Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych, okleinowane w kolorze istniejącej stolarki okiennej. Współczynniki jak dla stolarki okiennej. Drzwi wewnętrzne pełne w okleinie drewnopodobnej. Kolor „ciemny brąz” – do ustalenia na etapie realizacji po przedstawieniu przez Wykonawcę próbek.

Ad.4. Powierzchnia sufitów p.poż. oraz sufitów osłaniających instalacje zgodnie opisami na rzucie

parteru oraz powierzchnia pomieszczeń. Pomieszczenie 1/08, 1/09 pojedyncze sufity p.poż.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach
mgr Małgorzata Grudzińska