

Świebodzice 10.12.2013 r.

**Zapytanie Nr 8
z dnia 05.12.2013 r.**

Dotyczy zadania pt.

„Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach”

Zapytanie :

Braki w przedmiarze robót instalacji wentylacji.

1. Brak jest izolacji kanałów wentylacyjnych
2. Brak kanałów wentylacyjnych elastycznych do łączenia kanałów ze skrzynkami rozprężnymi i anemostatami.
3. W poz. nr 60 podano anemostaty w ilości 12 szt. zamiast podania, że to mają być kratki nawiewne i wywiewne wrowe ze skrzynkami rozprężnymi.
4. W poz. nr 61 powinno być 7 anemostatów, a nie 3 szt. jak podaje przedmiar
5. Brak wyrzutni dachowej D=160 mm wraz z podstawą dachową szt. 2
6. W pozycji nr. 65 powinny być 2 szt. tłumików kanałowych zamiast 1 jak w przedmiarze
7. Brak układu wentylacji grawitacyjnej zakończonej anemostatem wywiewnym i wyrzutnią dachową z podstawą.
8. Brak 2 szt. tłumików kanałowych okrągłych D=315 L=1200 mm po stronie czerpnej i wyrzutowej przy centrali
9. Brak 1 szt tłumika kanałowego okrągłego D=160, L=1200 mm na układzie wywiewnym WW-1
10. Brak wentylatora kanałowego na układzie WW-2
11. Brak przepustnic regulacyjnych D=160 mm i D=125 w ilości szt. 13
12. W przedmiarze nie ujęto rewizji kanałowych.
13. Nie ujęto montażu automatyki układów oraz wykonania rozruch Instalacji regulacji układów.

Odpowiedź :

- Ad. 1 Do przedmiaru robót należy dodać pozycję:
1. *KNR 9-16 0102-03 - Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową Klimafix firmy Rockwool o grubości 20, 30, 40, 50 mm, o udziale kształtek do 10%, obwód kanałów do 1500 mm – przedmiar – 44,19 m²*
 2. *KNR 9-16 0106-03 - Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową Klimafix firmy Rockwool o grubości 20, 30, 40, 50 mm, średnica kanałów do 500 mm – przedmiar – 46,81 m²*
- Ad 2 W kosztorysie ofertowym w pozycjach wykonania kanałów wentylacyjnych należy przewidzieć dostawę i montaż kanałów elastycznych
- Ad 3 poz. 4.7 w przedmiarze robót należy usunąć, a w to miejsce wprowadzić pozycję:
KNR 2-17 0141-01 - Okapy wentylacyjne typ a stalowe prostokątne o obwodzie do 1000 mm – Analogia – kratki nawiewne i wywiewne wirowe ze skrzynkami rozprężnymi
- Ad 4 W poz. 4.7 należy zwiększyć obmiar do 7 szt.
- Ad 5. W poz. 4.10 i 4.11 należy zwiększyć obmiar do 2 szt.
- Ad 6. W poz. 4.12 należy zwiększyć obmiar do 2 szt.
- Ad 7 Wynagrodzenie za realizację zadania jest wartością ryczałtową. Jeżeli w Przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania wentylacji grawitacyjnej z anemostatem wywiewnym i wyrzutnią dachową z podstawą, oferent w pozycjach w Kosztorysie ofertowym winien przewidzieć wykonanie takich prac.
- Ad 8 Wynagrodzenie za realizację zadania jest wartością ryczałtową. Jeżeli w Przedmiarze robót nie uwzględniono 2 szt. tłumików kanałowych po stronie czerpnej i wyrzutniowej, oferent w pozycjach w Kosztorysie ofertowym winien przewidzieć wykonanie takich prac.
- Ad 9 Wynagrodzenie za realizację zadania jest wartością ryczałtową. Jeżeli w Przedmiarze robót nie uwzględniono 1 szt. tłumika kanałowego w układzie WW-1, oferent w pozycjach w Kosztorysie ofertowym winien przewidzieć wykonanie takich prac.
- Ad 10 Wynagrodzenie za realizację zadania jest wartością ryczałtową. Jeżeli w Przedmiarze robót nie uwzględniono wentylatora kanałowego w układzie WW-2, oferent w pozycjach w Kosztorysie ofertowym winien przewidzieć wykonanie takich prac.
- Ad 11 Wynagrodzenie za realizację zadania jest wartością ryczałtową. Jeżeli w Przedmiarze robót nie uwzględniono 13 szt. przepustnic regulacyjnych, oferent w pozycjach w Kosztorysie ofertowym winien przewidzieć wykonanie takich prac.
- Ad 12 Wynagrodzenie za realizację zadania jest wartością ryczałtową. Jeżeli w Przedmiarze robót nie uwzględniono przepustnic rewizyjnych, oferent w pozycjach w Kosztorysie ofertowym winien przewidzieć wykonanie takich prac.
- Ad 13 Wynagrodzenie za realizację zadania jest wartością ryczałtową. Jeżeli w Przedmiarze robót nie uwzględniono montażu automatyki układów oraz ich rozruchów, oferent w pozycjach w Kosztorysie ofertowym winien przewidzieć wykonanie takich prac.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach

mgr Małgorzata Grudzińska