

Świebodzice 11.12.2013 r.

**Zapytanie Nr 10
z dnia 09.12.2013 r.**

Dotyczy zadania pt.

„Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach”

Zapytanie :

1. W związku z zapisem w SIWZ:

11.2 „(...) Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury.”

oraz brakiem w projekcie obmiarów do wyceny prac związanych ze skuciem zawilgoconych i zniszczonych solami tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniach piwnicznych, a także niemożnością wykonania przez Wykonawcę pomiarów z natury, gdyż Zamawiający nie jest w stanie udostępnić pomieszczeń piwnicznych do pomiarów, wnoszę o zmianę terminu – wydłużenie czasu – do złożenia ofert, gdyż niezbędny jest dodatkowy czas do modyfikacji oferty.

2. Ponadto zwracam się z zapytaniem w w/w kwestii:

- proszę o jednoznaczne określenie ilości tynków przewidzianych do skucia w pomieszczeniach piwnicznych, a jeżeli nie jest to możliwe do stwierdzenia, proszę o zmiany w SIWZ zapisu w którym ujęta będzie możliwość wykonania tych prac, jako prac dodatkowych, rozliczonych metodą kosztorysową.

3. W dokumentacji projektowej przekrój A-A, rys nr Arch-04, ujęto wykonanie opaski żwirowej wraz z obrzeżami wyłącznie przy elewacji tylnej. Proszę o jednoznaczne określenie czy w związku z brakiem innych przekrojów Zamawiający nie przewiduje w/w prac przy elewacji frontowej oraz ścianach szczytowych budynku.

4. Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące zsyków piwnicznych. W związku z tym, że zsyki przylegają do ścian fundamentowych, a Zamawiający nie określił tej kwestii ani w projekcie, ani w Specyfikacji technicznej, proszę o sprecyzowanie :

- czy zsyki należy rozebrać i wymurować na nowo?

- czy na zsykach należy wykonać izolację pionową?

Jeżeli na etapie tworzenia oferty nie jest to możliwe do stwierdzenia, proszę o zmiany w SIWZ zapisu w którym ujęta będzie możliwość wykonania tych prac, jako prac dodatkowych, rozliczonych metodą kosztorysową.

Odpowiedź :

Ad.1. Zamawiający w dniu 10.12.2013 r. zmiana Nr 2 do SIWZ przesunął termin składania ofert na dzień 19.12.2013 r. do godziny 11:45.

Ad.2. Należy przewidzieć skucie tynków piwnic na powierzchni 380m².
Powierzchnia tynków przewidzianych do skucia – 380m².

Ad.3. Opaskę żwirową wraz z obrzeżami, należy wykonać przy elewacji tylnej i elewacjach szczytowych. Przy elewacji frontowej przewidziane jest odtworzenie istniejącej kostki betonowej po wykonaniu prac izolacyjnych. Prace izolacyjne oczywiście, należy wykonać również przy w/w elewacjach.

Ad.4. W związku z przewidzianymi pracami izolacyjnymi, należy uwzględnić odtworzenie istniejących zsyków oraz ich zaizolowanie.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach

[Signature]
mgr Małgorzata Grudzińska